

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej

Data: 2019-04-05

Budowa: Remont drogi gminnej

Obiekt: m. Białynin gm. Głuchów pow. skierniewicki woj. łódzkie

Zamawiający: Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5 96-130 Głuchów

Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt

Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze					
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz pozostała obsługa geodezyjna, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,954		
1.2 Roboty rozbiórkowe					
1.2.1 Nr STWiOR: D - 01.02.04 SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości do 3 cm, samochód 5,0-10,0-t w celu dowiązania się wysokościowego	m2		50		
1.2.2 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników krawężnik w celu przełożenia wysokościowego	m		28		
1.2.3 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu przełożenia wysokościowego	m2		18		
2 Roboty nawierzchniowe					
2.1 Remont jezdni					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		3 925		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10-t - dodatek 75kg/m2 z uwagi na znaczną deformację na odcinku 20mb i całej szerokości jezdni 75kg/m2	t		6,15		
2.1.3 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10-t	t		295		
2.1.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		3 925		
2.1.5 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		3 925		
2.2 Remont poboczy					
2.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/5 Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 10-cm	m2		1 416		
2.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa po zagęszczeniu średnio 10-cm	m2		1 416		
2.3 Przełożenie zjazdów z kostki i uzupełnienie zjazdów betonowych asfaltem					
2.3.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża 15x30, betonowa z oporem (0,02m2)	m3		0,56		
2.3.2 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, uprzednio zdemontowanej na podsypce cementowo piaskowej	m		28		
2.3.3 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNNR 6/502/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio zdemontowanej na podsypce cementowo piaskowej	m2		18		
2.4 Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej					
2.4.1 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe	szt		3		
3 Rowy					
3.1 Rowy					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 06.04.01 KNKRB 6/1302/1 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 10 cm	m		1 535		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.2 Nr STWiOR: D - 06.04.01 KNKRB 6/1302/2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp dodatek za każde dalsze 20 cm namułu	m		1 535		
4 Oznakowanie pionowe					
4.1 Oznakowanie pionowe - wymiana znaku A-7 wraz ze słupkiem					
4.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie	szt		1		
4.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt		1		
4.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 1x0,4x0,4x0,625	m3		0,1		
4.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3		0,1		
4.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	m3		0,1		
4.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-60-mm	szt		1		
4.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe	szt		2		