

Przedmiar robót

Przebudowa drogi w m. Kochanów

Data: 22/07/2019

Budowa: Przebudowa drogi w m. Kochanów od km 0+008 do km 0+622 dług. 614mb

Obiekt: m. Kochanów gm. Głuchów pow. skierniewicki woj. łódzkie
działki ewid. nr 209 obr. Kochanów

Zamawiający: Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5 96-130 Skierniewice

Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt

Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne			
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, kompleksowa obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza	0,614		km
1.1.2 Nr STWiOR: D - 02.00.01 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	326		m3
1.1.3 Nr STWiOR: D - 02.00.01 KNNR 201/214/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5-t	326		m3
1.1.4 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 6/1404/1 Zakup i transport materiałów sypkich (piasek grubo i średnioziarnisty na nasypy) w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sypkich, załadunek mechaniczny, kruszywo 255m3	446		t
1.1.5 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/311/1 Formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu I-II	255		m3
1.1.6 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/409/7 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi,	255		m3
2 Roboty nawierzchniowe			
2.1 Jezdnia asfaltowa			
2.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV	2 913		m2
2.1.2 Nr STWiOR: D - 04.04.00 KNNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm	419		m3
2.1.3 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	2 606		m2
2.1.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	2 606		m2
2.1.5 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	2 557		m2
2.1.6 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	2 557		m2
2.1.7 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	2 483		m2
2.2 Pobocza gruntowe			
2.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/113/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem kruszywem łamanym	921		m2
2.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie	921		m2
2.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie	921		m2
3 Regulacja wysokościowa			
3.1 Regulacja wysokościowa			
3.1.1 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne/energetyczne	2		szt