

DECYZJA nr 01.2022

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Leszczyńskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu, Michowice 6, 96-130 Głuchów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego o zdolności poboru 20m³/h, które będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 423, obręb Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich.**
- II. **Określam następujące wymagania i warunki o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakładam obowiązek następujących działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
 2. zaplecze techniczne, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 3. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
 4. stosować sprawny technicznie sprzęt; sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

5. do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
6. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;
7. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
9. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
10. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym Użytkownikom wód;
11. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru $Q_e = 20\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 4,15\text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R_e = 90,2\text{m}$;
12. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
13. na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtopienia obszarów sąsiednich.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Leszczyński Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu pismem z dnia 19.04.2021r. wystąpił do Wójta Gminy Głuchów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na braki formalne Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego pisma. W dniu 04 maja 2021r. do Wójta Gminy Głuchów wpłynął uzupełniony wniosek Pana Pawła Leszczyńskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu, Michowice 6, 96-130 Głuchów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego o zdolności poboru $20\text{m}^3/\text{h}$, które będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 423, obręb Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych, plejstoceniowych. Do wniosku dołączono, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) tj. *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.*

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i oznaczonym symbolem **1 AG** – tereny produkcyjnej lub usługowej aktywności gospodarczej rolniczej lub związanej z obsługą produkcji rolniczej.

W toku postępowania przeprowadzono analizę dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Głuchów uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, plejstocénskich z istniejącego otworu hydrogeologicznego – studziennego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 423 obręb 0010 Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w ilości nieprzekraczającej 20,0 m³/h. Przedmiotowa działka obejmuje teren fermy drobiu wraz z budynkami gospodarskimi. Pobór wody z przedmiotowego otworu odbywał się będzie głównie do zasilania instalacji fermy drobiu oraz w mniejszym stopniu na inne cele gospodarcze oraz na potrzeby sanitarne pracowników.

Dla omawianej studni o głębokości ok. 50,0 m p.p.t. ujmującej do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych. Dokumentacja ta została zatwierdzona decyzją Starosty Skierniewickiego z dnia 31 maja 2021 roku, znak: ROŚ.6531.7.2021.MW. W dokumentacji ustalono zasoby eksploatacyjne w ilości: $Q_e = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s_e = 4,15 \text{ m}$. Przy w/w parametrach zasięg leja depresji wynosi $R_e = 90,2 \text{ m}$, który równy jest obszarowi oddziaływania studni. Wyznaczony zasięg leja depresji, wynikający z eksploatacji ujęcia będzie powiązany jedynie z ujętą warstwą wodonośną, która jest izolowana od powierzchni osadami bardzo słabo przepuszczalnymi o łącznej miąższości $\sim 25,0 \text{ m}$, dlatego poza obszarem zajmowanym przez obudowę, urządzenie nie będzie oddziaływało na powierzchnię terenu.

W ramach przedsięwzięcia otwór hydrogeologiczny zostanie uzbrojony w obudowę podziemną z kręgów żelbetowych, która zajmie teren o powierzchni około 2,0 m². W otworze na rurach wznosnych, zostanie zawieszona pompa głębinowa o wydajności dostosowanej do parametrów warstwy wodonośnej i stwierdzonego zapotrzebowania na wodę $Q_{\max} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

W obudowie studni zostanie zamontowana armatura kontrolno – pomiarowa, zawór czerpalny oraz rurka piezometryczna do pomiaru głębokości zalegania zwierciadła wody (za pomocą świstawki hydrogeologicznej).

Z informacji zawartych w Kip wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie jak i w zasięgu oddziaływania projektowanego urządzenia wodnego nie są realizowane inne przedsięwzięcia,

które prowadziłyby do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego, nie spowoduje także zmian stosunków wodnych w okolicy i nie spowoduje pogorszenia zaopatrzenia w wodę innych podmiotów.

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przedmiotowego urządzenia nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba wycinki drzew oraz nie naruszy się systemu korzeniowego. Podczas prac całkowita powierzchnia zajęta przez materiały oraz sprzęt nie przekroczy 2 m² przy obudowie otworu studziennego.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe, gdyż ujęta do eksploatacji przez studnie warstwa wodonośna należy do warstw zakrytych, ponieważ pomiędzy powierzchnią terenu, a ujętą warstwą wodonośną istnieje naturalna izolacja w postaci osadów słabo i nieprzepuszczalnych, nie ma więc więzi hydraulicznej pomiędzy warstwą wodonośną, a powierzchnią terenu. Montaż urządzenia wodnego nie spowoduje wprowadzenia substancji i energii do środowiska. Agregat pompowy wraz z oprzyrządowaniem opuszczone zostaną na rurach tłocznych centrycznie do rury obsadowej w otworze hydrogeologicznym, natomiast naziemna obudowa studzienna posadowiona zostanie na płycie betonowej. Do montażu urządzenia wodnego może zostać zastosowany dźwig lub trójnóg. Montaż urządzenia wodnego nie będzie oddziaływać na środowisko. Całość przedsięwzięcia zamykać się będzie w granicach działki inwestycyjnej.

Urządzenie wodne wraz z zainstalowaną obudową będzie posadowione na obszarze już przekształconym, na którym działa ferma drobiu. Tym samym przedsięwzięcie nie wpłynie na lokalną zmianę krajobrazu, a także na nie wpłynie negatywnie na roślinność oraz bytowanie zwierząt. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania roślin, grzybów i zwierząt, a także siedlisk podlegających ochronie.

Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości hałasu, zanieczyszczeń i pyłów, a także z powstawaniem niewielkich ilości odpadów, ścieków socjalno-bytowych. Nie dojdzie jednak do wytwarzania pola elektromagnetycznego, prace te nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych i nie naruszą stosunków wodnych na omawianym obszarze.

Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja inwestycji bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną, ani gazową.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Do wykonania obudowy użyte zostaną gotowe komponenty. Energia elektryczna będzie wykorzystywana dopiero na etapie wprowadzenia do otworu pompy głębinowej. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W kip zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko związane może być nieznacznie z emisją hałasu oraz niewielkie ilości odpadów związane z pracami serwisowymi. Do urządzeń, które mogą stanowić źródła hałasu należeć będzie pompa głębinowa (zlokalizowana pod ziemią w studni głębinowej). Na etapie eksploatacji pobór wody nie będzie wiązać się z wykorzystywaniem surowców, materiałów oraz paliw, natomiast wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby pracy urządzeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.

Z kip nie wynika, że w rejonie przedsięwzięcia występują siedliska łęgowe, ujścia rzek oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jak również strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; jest to teren przemysłowy, przekształcony antropogenicznie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi, a także położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). W promieniu do 5 km od granic przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego

Krajobrazu Górnej Rawki w odległości około 5 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedsięwzięcia oraz odległość przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym najbliższej usytuowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty dolina Rawki PLH100015 w odległości ok. 10 km od przedsięwzięcia oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172725879 Skierniewka od źródeł do dopływu spod Dębowej Góry.

Dla JCWP Skierniewka od źródeł do dopływu spod Dębowej Góry stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się występowaniem presji rolniczej. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne, przedstawione w kracie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o europejskim kodzie PLGW200063, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w dniu 20.05.2021r. Wójt Gminy Głuchów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o opinię na temat potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku opinii stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 2 czerwca 2021r. do Wójta Gminy Głuchów wpłynęła opinia

PSSE.ZNS.470.12R.2021 z dnia 27.05.2021r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach odstąpił od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W dniu 7 czerwca 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ.4220.437.2021.JKo. zwrócił się do Wójta Gminy Głuchów z prośbą o niezwłoczne przestanie uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Głuchów w dniu 11 czerwca 2021r. wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, wskazując 30-dniowy termin na wniesienie uzupełnień. Wnioskodawca dwukrotnie w dniach 15.07.2021r. oraz 31.08.2021r. zwracał się do Wójta Gminy Głuchów o wydłużenie terminu na wniesienie uzupełnień, a następnie w dniu 14 września 2021r. przedłożył stosowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, które niezwłocznie zostało przesłane do organów opiniujących.

W dniu 12 października 2021r. do Wójta Gminy Głuchów wpłynęła opinia znak: WOOŚ.4240.437.2021.JKo.2, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego o zdolności poboru $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$, które będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 423, obręb Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 28 stycznia 2021r. do Wójta Gminy Głuchów wpłynęła opinia WA.ZZŚ.5.435.1.224.2021.PD z dnia 21.01.2021r., w której Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru $20 \text{ m}^3/\text{h}$, które będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 423, obręb Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych, plejstoceniowych”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które w całości zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

W dniu 01.02.2022r. Wójt Gminy Głuchów realizując zapisy art. 10 kpa zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.

Podsumowując na podstawie informacji zawartych w Kip można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. W przypadku fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jej funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko.

Po przeprowadzonej analizie materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i opinie postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Głuchów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.




Wójt Gminy Głuchów

Jan Słucki

/podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do wydania decyzji/

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o oś



CHARAKTERYSTYKA

Dla przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego o zdolności poboru 20m³/h, które będzie zlokalizowane na działce o nr ew. 423, obręb Michowice, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych, plejstocénskich

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie urządzenia wodnego, które będzie polegało na montażu pompy głębinowej, na rurach wznosnych oraz obudowy podziemnej wraz z armaturą, na działce nr 423 w miejscowości Michowice, gmina Głuchów w istniejącym otworze hydrogeologicznym, studzienny, który został wykonany w oparciu o „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrologicznego ujmującego wody podziemne występujące w utworach czwartorzędowych, plejstocénskich” zatwierdzony decyzją Starosty Skierniewickiego z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: ROŚ.6530.9.2020.MW.

Zasoby eksploatacyjne studni, ustalone decyzją Starosty Skierniewickiego z dnia 31 maja 2021 roku, znak: ROŚ.6531.7.2021.MW. W dokumentacji ustalono zasoby eksploatacyjne w ilości: $Q_e = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s_e = 4,15 \text{ m}$. Przy w/w parametrach zasięg leja depresji wynosi $R_e = 90,2 \text{ m}$, który równy jest obszarowi oddziaływania studni. Wyznaczony zasięg leja depresji, wynikający z eksploatacji ujęcia będzie powiązany jedynie z ujętą warstwą wodonośną, która jest izolowana od powierzchni osadami bardzo słabo przepuszczalnymi o łącznej miąższości $\sim 25,0 \text{ m}$, dlatego poza obszarem zajmowanym przez obudowę, urządzenie nie będzie oddziaływało na powierzchnię terenu.

W obudowie studni zostanie zamontowana armatura kontrolno – pomiarowa, zawór czerpalny oraz rurka piezometryczna do pomiaru głębokości zalegania zwierciadła wody (za pomocą świstawki hydrogeologicznej).

W bezpośrednim sąsiedztwie jak i w zasięgu oddziaływania projektowanego urządzenia wodnego nie są realizowane inne przedsięwzięcia, które prowadziłyby do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego


oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego, nie spowoduje także zmian stosunków wodnych w okolicy i nie spowoduje pogorszenia zaopatrzenia w wodę innych podmiotów.

Ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia, nie pogarszającą stanu środowiska nie przewiduje się wariantów przedsięwzięcia alternatywnych w stosunku do rozwiązań przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi, a także położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). W promieniu do 5 km od granic przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki w odległości około 5 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedsięwzięcia oraz odległość przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym najbliższej usytuowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty dolina Rawki PLH100015 w odległości ok. 10 km od przedsięwzięcia oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Wójt Gminy Bluchów

Jolanta